

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573094
 3. Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б
 4. Найменування предмета закупівлі: **«Поточний (аварійний) ремонт приміщень Запорізької гімназії № 17 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Освітянська, 20» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**
 5. Вид закупівлі: Відкриті торги
 6. Очікувана вартість робіт визначається на підставі дефектного акту. Розмір бюджетного призначення: 2 865 300 грн.
 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі
- Місце виконання робіт: м. Запоріжжя, вул. Освітянська, 20
- Гарантійні зобов'язання: Гарантія на виконані роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.
- Учасник під час виконання робіт відповідає:
- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
 - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
 - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
 - за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.
- Договірна ціна робіт: тверда.

Обсяг робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки ЗМР
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

«Поточний (аварійний) ремонт приміщень Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Освітнянська, 20»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вулиця			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	23	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	27,5	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	53	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1	
5	Труби поліетиленові д. 25мм	м	53	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	53	
7	Труби поліетиленові д. 40мм	м	53	
8	Монтаж труб для електропроводки	м	70	
9	Труби електротехнічні гнучкі	м	70,7	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	70	
11	Провод сип 4х16	м	71,4	
12	Пробивання отворів у бетоні, д. 40 мм	отв.	6	
13	Улаштування гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	10	
14	Руберойд	м2	11	
15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22,5	
16	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками	м2	23	
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації	шт	1	
18	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання	шт	1	
19	Приєднування до електрощитку	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ №2. Підлога			
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	255	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	235	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (100мм)	м2	235	
23	Стяжка полусуха	кг	47000	
24	Покриття підлог фарбою	м2	225,32	
25	Фарба для підлоги	кг	225,36	
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,68	
27	Плитка керамічна для облицювання підлог	м2	9,87	
28	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	50,34	
29	Суміш для декоративного заповнення швів	кг	4,4	
30	Клінок	шт	70	
31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	255	
32	Плінтус	м	257,55	
33	Дюбель-шуруп	шт	379,95	
34	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	152	
	Розділ №3. Стіни			
35	Знепилювання поверхонь стін	м2	780	
36	Антисептування водними сумішами стін	м2	780	
37	Ґрунтовка антигрибкова	л	156	
38	Розбирання кам'яної кладки стін із цегли	м3	0,54	
39	Шпаклювання стін	м2	780	
40	Шпатлівка старт	кг	1404	
41	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	741	
42	Шпатлівка фініш	кг	1333,8	
43	Поліпшене фарбування стін	м2	741	
44	Фарба	кг	466,83	
45	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	39	
46	Плитка для стін	м2	39,39	
47	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	202,8	
48	Суміш для декоративного заповнення швів	кг	17,667	
49	Хрестики для плитки	шт	282	
	Розділ №4. Укоси			
50	Шпаклювання укосів	м2	26,5	
51	Шпатлівка старт	кг	47,7	
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	26,5	
53	Шпатлівка фініш	кг	47,7	
54	Поліпшене фарбування укосів	м2	26,5	
55	Фарба	кг	16,695	
56	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ	блок	9	
57	Двери мдф 70	шт	2	
58	Двери мдф 1,0	шт	1	
59	Двери мдф 09	шт	6	
60	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверми	блок	5	
61	Двери метал протипожежні	шт	5	
	Розділ №5. Стеля			
62	Знепилювання поверхонь стель	м2	235	
63	Антисептування водними сумішами стель	м2	235	
64	Ґрунтовка антигрибкова	л	47	
65	Шпаклювання стель	м2	235	
66	Шпатлівка старт Ceresit CD 25	кг	423	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	235	

1	2	3	4	5
68	Шпатлівка фініш	кг	423	
69	Поліпшене фарбування стель	м2	235	
70	Фарба	кг	162,15	
	Розділ №6. Електромонтажні роботи			
71	Прокладання гофрованих труб	м	400	
72	Труба гофрована	м	404	
73	Кріплення для труб	шт	800	
74	Затягування проводу в труби	м	400	
75	Провід	м	321,36	
76	Установлення розеток	шт	30	
77	Розетка	шт	30	
78	Установлення розподільних коробок	шт	30	
79	Коробка розподільча	шт	30	
80	Установлення вимикачів	шт	20	
81	Вимикач	шт	20	
82	Монтаж світильників	шт	48	
83	Світильник	шт	48	
84	Установлення щита	шт	1	
85	Щит з автоматами	шт	1	
	Розділ №7. Сантехніка			
86	Прокладання трубопроводів	м	30	
87	Труби поліпропіленові	м	30	
88	Фітінг, перехідники	комплект	1	
89	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
90	Фекальний насос	шт	1	
91	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
92	Унітаз	шт	3	
93	Кран кульовий 1/2"	шт	3	
94	Підводка гнучка 1/2" L=30см	шт	3	
95	Гофра для підключення унітазу д.110мм	шт	3	
96	Установлення умивальників подвійних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
97	Умивальник	комплект	2	
98	Кран кульовий 1/2"	шт	2	
99	Підводка гнучка 1/2" L=30см	шт	4	
100	Гофра для підключення умивальників та мийок	шт	4	
101	Установлення змішувачів	шт	2	
102	Змішувач	комплект	2	
103	Установлення дзеркала	шт	2	
104	Дзеркало	шт	2	
105	Дюбелі розпірні	шт	8	
106	Установлення водонагрівачів	шт	1	
107	Бойлер	комплект	1	
108	Кран кульовий 1/2"	шт	2	
109	Підводка гнучка 1/2" L=30см	шт	2	
110	Установлення поручнів	шт	3	
111	Поручні для інвалідів з кріпленням	шт	3	
112	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	
113	Підйомник для інвалідів	шт	1	
	Розділ №8. Вентиляція			
114	Установлення вентиляторів осьових	шт	6	
115	Вентилятор Домовент 100 Тиша В	шт	6	
116	Установлення шумоглушників вентиляційних СРП 200/900	шт	1	
117	Шумоглушник СРП 200/900	шт	1	
118	Установлення гнучких вставок д. 200 мм	шт	1	
119	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	1	

1	2	3	4	5
120	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
121	Вентилятор _Вентс ВКМС 200 (бурий короб)	шт	1	
122	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,03	
123	Фільтр ФБ-200	шт	1	
124	Кріплення 150	шт	30	
125	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	24,492	
126	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	6,28	
127	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	22,608	
128	Прокладання фітінгу повітроводів з оцинкованої сталі	м2	8,7	
129	Трійник ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,4 мм:Ф150-125-150	шт	6	
130	Відвід: ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,55 мм:Ф150 мм	шт	8	
131	Відвід: ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,55 мм:Ф100 мм	шт	10	
132	Трійник ст. тонкол. оцинк. товщиною 0,4 мм:Ф100	шт	5	
133	Установлення анемостата	грати	6	
134	Анемостат А 125 ВРФ	шт	6	
135	Установлення над шахтами зонтів	зонт	2	
136	Зонт	шт	2	
137	Кріпильні матеріали	шт	1	
138	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм	шт	7	
139	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (д. 160мм)	шт	7	
	Розділ №9. Інші витрати			
140	Навантаження сміття вручну	т	1,85	
141	Перевезення сміття до 20 км	т	1,85	

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.