

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

1. Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573094
3. Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б
4. Найменування предмета закупівлі: **«Поточний (аварійний) ремонт підвального приміщення в будівлі Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Запорізької області, з метою використання як укриття закладу освіти, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, будинок 30-А» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**

5. Вид закупівлі: Відкриті торги
6. Очікувана вартість: **1 557 462,00** грн.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі:

Гарантійні зобов'язання:

Гарантія на виконані роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції): тверда.

Обсяги робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Запорізької міської
ради

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« _____ » _____ 2025

Дефектний акт

Поточний (аварійний) ремонт підвального приміщення в будівлі Запорізької гімназії №45 Запорізької міської ради Запорізької області, з метою використання як укриття закладу освіти, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, проспект Ювілейний, будинок 30-А.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	140,7	
2	Демонтаж металевих дверей	м2	4	
3	Розбирання цегляних перегородок	м3	1	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,7	
5	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,1	
6	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,1	
7	Установлення залізних виробів (доводчик)	шт	1	
8	Установлення і кріплення наличників	м	5,2	
9	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,4	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,68	
11	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,7	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	84	
13	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-84	
14	Улаштування перегородок у житлових і громадських будівлях на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції	м2	11	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	5,7	
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накид до 5 мм(під плитку)	м2	1,6	
17	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	4,1	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	4,1	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,1	
20	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,6	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	76	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщині 3 мм)	м2	76	

1	2	3	4	5
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30	
25	Установлення металевих огорож з поручнем	м	27	
26	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	20,4	
27	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 80 мм	м2	20,4	
28	Нарізування деформаційних швів	м шва	8	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,2	
30	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	10,2	
31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,5	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8	
33	Установлення і кріплення наличників	м	41,2	
34	Демонтаж металевих дверей	м2	2	
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
36	Установлення залізних виробів (доводчик)	шт	1	
37	Установлення і кріплення наличників	м	5	
38	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	2	
39	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	5	
40	Улаштування з листової сталі парпетів	м	7	
41	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	102	
42	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші. Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 100мм	м2	-102	
43	Улаштування обклеювальної гідробар'єра в один шар	м2	100	
44	Утеплення покриттів ватой насухо	м2	100	
45	Улаштування обклеювальної паробар'єра в один шар	м2	100	
46	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	102	
47	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші. Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 70мм	м2	102	
48	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	102	
49	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (примикань та парпету)	м2	38,7	
50	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	102	
51	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	46	
52	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів до 800мм	м	46	

1	2	3	4	5
53	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18	
54	Улаштування з листової сталі парпетів <u>Розділ 1. Інші роботи</u>	м	46	
55	Навантаження сміття вручну	т	3,866	
56	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення (коригування)</u> <u>Розділ 1. демонт</u>	т	3,866	
57	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	72	
58	Спускання води із системи	м	72	
59	Заповнення системи водою з оглядом	м	150,9	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	23,7	
61	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	28	
62	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22,5	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25,8	
65	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	72	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	36,2	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	42,7	
68	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	78,9	
69	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
70	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	1	
72	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровод та каналізація</u>	шт	1	
73	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	9	
74	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	3,5	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
76	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5	
77	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
78	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
79	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	20,02	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 20 мм	м	20,02	
81	Ізоляція трубопроводів	м	22	
82	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
83	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
84	Установлення водонагрівача <u>Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж системи вентиляції</u>	шт	1	
85	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
86	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
87	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 160 мм	шт	1	
88	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,63	
89	Установлення анемостатів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи</u>	шт	4	
90	Демонтаж групових щитків	шт	1	
91	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
92	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
93	Демонтаж кабелю	м	150	
94	Установлення щитків групових	шт	1	
95	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	
96	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм.	м	150	
97	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	50	
98	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
99	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп.	шт	2	
100	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
101	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.