

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573094
3. Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б
4. Найменування предмета закупівлі: **«Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі Запорізької гімназії № 109 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги, 29» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**
5. Вид закупівлі: Відкриті торги
6. Очікувана вартість: 1 377 748,00 грн.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі:

Гарантійні зобов'язання:

Гарантія на виконанні роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції): тверда.

Обсяги робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки
Запорізької міської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний (аварійний) ремонт приміщення будівлі Запорізької гімназії №109 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги,29. (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт 1,2

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	2,744	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,6648	
3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	14,1316	
4	Листи гіпсокартонні	м2	576,24	
5	Стрічка армована	м	466,48	
6	Шурупи самонарізні 3,5х35	шт	10235	
7	Дюбель 4х100	шт	686	
8	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	32,93	
9	Профіль холодно гнутий напрямний	м	227,75	
10	Профіль холодно гнутий стійковий	м	661,3	
11	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	1666	
12	Шпаклювання гіпсокартонних стін фінішною шпаклівкою	100м2	5,488	
13	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	79,19184	
14	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	987,84	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,488	
16	Фарба латексна водоемульсійна	кг	345,744	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,18	
18	Блоки дверні з металопластику глухі	м2	18	
19	Дюбель 4х100 мм	шт	82	
20	Монтажна піна	л	3,33	
21	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,5	
22	Брус 50х100	м	9,1	
23	Профіль холодно гнутий стійковий	м	64,6	
4	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	580	
25	Установлення і кріплення наличників	100м	0,25	
26	Наличники 50мм	м	28	
27	Демонтаж світильників	100шт	0,15	

28	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1	
29	Труба гофрована, діаметр 20мм	м	102	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1	
31	Кабель, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	103	
32	Коробка відгалужувальна з кабельними вводами IP44	шт	6	
33	Монтажна кліпса	шт	50	
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,45	
35	Світильник LED	шт	30	
36	Світильник LED раніше демонтованих(проведено ревізію)	шт	15	
37	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,9	
38	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 63 мм	100м	0,28	
39	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	
40	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	100м	0,38	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	
42	Кутік прямий ПВХ діаметр 50 мм	10шт	0,4	
43	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	0,4	
44	Труби напірні з поліетилену високого тиску діаметром 50мм після демонтажу	10м	2,8	
45	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 63 мм	100м	0,32	
46	Кутік прямий сталевий діаметр 63мм	10шт	0,4	
47	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, діаметр умовного проходу 63 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4	
48	Труби сталеві , діаметр умовного проходу 63 мм, товщина стінки 3,2 мм(після демонтажу)	м	28	
49	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	100м	0,5	
50	Труби сталеві діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3,5 мм(раніше демонтовані)	м	12	
51	Кутік прямий сталевий діаметр 76мм	10шт	0,4	
52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	38	
53	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,48	
54	Пінофол фольгований PROTEX ППЕ10мм	м2	49,056	
55	Стрічка алюмінієва 50мм х 50 м х 30 мк	шт	5	
56	Прокладання повітроводів перізом 250Х300 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,088	
57	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00132	
58	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х300 мм (РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНІ)	м2	8,8	
59	Навантаження сміття вручну	1 т	0,18	
60	Перевезення сміття до 15 км	т	0,18	

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.