

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573094
3. Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б
4. Найменування предмета закупівлі: **«Поточний (аварійний) ремонт спортивного майданчика Запорізької гімназії № 92 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Лахтінська, 9» (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**
5. Вид закупівлі: Відкриті торги
6. Очікувана вартість: 1 881 072,00 грн.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі:

Гарантійні зобов'язання:

Гарантія на виконанні роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції): тверда.

Обсяги робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

"Поточний (аварійний) ремонт спортивного майданчика Запорізької гімназії № 92 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Лахтінська, 9" (код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на поточний (аварійний) ремонт спортивного майданчика</u>			
	<u>Розділ 1. Загальнобудівельні роботи</u>			
1	Демонтаж покриття з синтетичної трави	м2	220	
2	Демонтаж шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	22	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	5	
4	(Демонтаж) трубопроводів зливової каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
5	Навантаження сміття вручну	т	0,54	
6	Перевезення сміття до 15 км	т	0,54	
7	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	22	
8	Однокомпанентна ремонтна суміш Botament Renovation RM	кг	440	
9	Шліфування бетонних покриттів	м2	22	
10	Ґрунтування поверхонь основи	м2	22	
11	Праймер Herculac 3-EK uni	кг	3,3	
12	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	22	
13	Розчинник Бутилацетат	кг	1,1	
14	Зв'язуюче для базового шару Herculac RB-N (SC)	кг	37,4	
15	Гранули SBR 1-4 мм	кг	154	
16	Кольоровий пігмент	кг	13,2	
17	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати	м2	22	
18	Розчинник Бутилацетат	кг	0,11	
19	Зв'язуюче для верхнього шару Herculac RB-N (SC) color	кг	3,74	
20	Гранули EPDM 0,5-1,5 мм	кг	15,4	
21	Кольоровий пігмент	кг	1,32	
22	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	220	
23	Покриття з синтетичної трави	м2	228,8	
24	Стрічка з'єднувальна для швів	п.м.	62,04	
25	Клей двокомпонентний GLUE Enetak	кг	37,224	
26	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	220	
27	Пісок кварцевий	кг	3630	
28	Нанесення розмітки	м2	220	
29	Стрічка з'єднувальна для швів	п.м.	97,768	

1	2	3	4	5
30	Клей двокомпонентний GLUE Enetak	кг	58,652	
31	Трава розмічальна синтетична	м2	7,832	
32	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	м2	220	
33	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	850	
34	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості (стояки металевих ґрат огороження)	т	0,07808	
35	Труба профільна прямокутна сталева 40х20	м	32	
36	Середній ремонт металевих огорож	м2	328,94	
37	Секції огорожі 2500х2030(н) "СТАНДАРТ КОЛОР"	шт	12	
38	Секції огорожі 3020х2030(н) "СТАНДАРТ КОЛОР"	шт	52	
39	Кріплення "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40	шт	640	
40	Заміна покриття з окремих дощок	м	6	
41	Дощка шліфована 130х40	м	6	
42	Гвинти з шайбою та гайкою	шт	12	
43	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	43	
44	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (тренажери, горки та інше)	м2	21	
45	Емаль ZEBRA 3 в 1 серія Кольчуга	кг	5,859	
46	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	22	
47	Емаль ZEBRA 3 в 1 серія Кольчуга	кг	3,982	
48	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь з розчищенням старої фарби до 35% (лавочки)	м2	23	
49	Емаль акрилова Sniezka Supermal	кг	5,566	
50	Поліпшене фарбування колером олійним дерев'яних поверхонь по дереву	м2	1,56	
51	Емаль акрилова Sniezka Supermal	кг	0,57096	
52	Прокладання трубопроводів зливової каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
53	Труба каналізаційна 110мм Ostendorf	м	5	
54	Навантаження сміття вручну	т	1,334	
55	Перевезення сміття до 15 км	т	1,334	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
56	Демонтаж світлодіодних світильників	шт	13	
57	Демонтаж щитків	шт	13	
58	(Демонтаж) приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (аккумулятори, контролери, сонячні панелі)	шт	39	
59	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
60	Бокс під автомати зовнішньої установки - 12 Модульний	шт	1	
61	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	
62	Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 16/0,03 тип AC (10kA)	шт	1	
63	Сутінкове реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1)	шт	1	
64	Багатофункціональне реле часу CRM-91H 230V (1x16A_AC1)	шт	1	
65	Контактор модульний RA 20-11 230V AC	шт	1	
66	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	25	
67	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою, УФ-стійка, 320 N/5см; діам.20мм; ПВХ	м	25,25	
68	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	25	
69	Провід ПВС 3х1,5	м	25,75	

1	2	3	4	5
70	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі	шт	13	
71	Прожектор світлодіодний, 6400K, IP65 SPG 100 W Slim,	шт	13	
72	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	16	
73	Провід СИП-4 2х16	м	16,32	
74	Коробка розподільча Т 40 з кабельними вводами, 90х90х52, IP55, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пластик	шт	13	
75	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2	м	368	
76	Провід СИП-4 2х16	м	379,04	
77	Затискач анкерний 2 х(10-25) дрітаний	шт.	26	
78	Затискач гвинтовий РЕ60А 6-16мм2 12пар	шт.	13	
79	КБУ-16 - гак універсальний сталевий	шт.	13	
	<u>Розділ 3. Придбання та монтаж спортивного інвентаря</u>			
80	Установлення тенісних столів	шт	4	
81	Бетонний стіл для настільного тенісу	шт	4	
82	Сітка для баскетбольного кільця Spalding Heavy Duty Basketball Net	шт	2	
83	Сітка для волейболу Zelart MIK C-6399 9,5х1,0 м	шт	1	
84	Трос для сітки волейбольної 10,6 м SO-9545	шт	1	
85	Сітка футбольна на ворота Zelart SP-Sport C-7527 2 шт.	шт	1	
86	Огороджувальна сітка Д. 3 мм для стадіонів	м2	240	

Примітка:

* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.