

## Обґрунтування

### технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Замовник: Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573094
3. Місцезнаходження: 69019, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39-Б
4. Найменування предмета закупівлі: **«Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в будівлі закладу освіти Запорізької гімназії № 98 Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1А». Коригування 2. Відповідно до настанови з визначення вартості будівництва № 281 від 01.11.2021 (код ДК 021:2015- 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)**
5. Вид закупівлі: Відкриті торги
6. Очікувана вартість: 33 110 105,00 грн.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі:

**Місце виконання робіт:** 69000, місто Запоріжжя, вул. Запорізька, 1А.

**Клас наслідків об'єкту:** СС1

**Гарантійні зобов'язання:**

Гарантія на виконанні роботи в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 120 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт. На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист.

Учасник під час виконання робіт відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання робіт.

**Договірна ціна робіт (ціна тендерної пропозиції):** тверда.

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.-г та розряді робіт 3,8 – 36 596,61 грн.

Під час складання інвесторської кошторисної документації загальнопромислові витрати встановлюються на рівні 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні 3 відсотки суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні 15 відсотків суми прямих витрат.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

**Обсяги робіт**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти і науки Запорізької  
міської  
ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р

### Дефектний акт

"Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в будівлі закладу освіти Запорізької гімназії №98 Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1А". Коригування 2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	24,981	
2	Розбирання облицювання стін та колон з керамічних глазурованих плиток	м2	154,89	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та колон, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	619,44	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	278,91	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	73,1	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	154,4	
7	Демонтаж цементно-піщаної стяжки - до 100 мм	м3	36,833	
8	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	202,87	
9	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,06	
10	Демонтаж ПВХ плінтусів	м	78,6	
11	Демонтаж плінтусів з керамічної плитки	м	110,95	
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,05	
13	Демонтаж бетонних фундаментів (під обладнання)	м3	0,27	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, двері)	т	0,10408	
15	Знімання трапів чавунних	шт	6	
16	Демонтаж віконних відливів	м	13,1	
17	Зачищення ділянки стіни від грибку	м2	23	
18	Демонтаж підвіконної частини в цегляній зовнішній стіні для влаштуваннядверного прорізу	м3	1,25	
19	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кришка люка)	т	0,017	
20	Демонтаж одного ряду керамічної цегли	м3	2,05	
21	Знімання закслених віконних рам	м2	32,66	
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
23	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	6,955	
24	Знімання дверних полотен	м2	28,595	
25	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
26	Знімання наличників	м	132,6	
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	154	
28	Навантаження сміття вручну	т	15,7849	

1	2	3	4	5
29	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 2. Перегородки</u>	т	169,7849	
30	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	343,6	
31	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,6824	
32	Мінераловатна плита "РОКЛАЙТ" товщ 50 мм	м2	353,908	
33	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	1443,12	
34	Саморізи 3x35мм	шт	17627	
35	Дюбелі 6x100мм	шт	859	
36	Профілі для гіпсокартону UW 75x3	м	285,188	
37	Профілі для гіпсокартону CW 75x3	м	828,076	
38	Стрічка армувальна 50мм	м	1855,44	
39	Стрічка звукоізоляційна	м	494,784	
40	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	2086	
41	Шпатлівка Фюгенфюлер	кг	41,232	
42	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,1688	
43	Бруси обрізні з хвойних порід 75x75мм	м3	0,1688	
44	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	4,9	
45	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	1960	
46	Улаштування перемичок із металевих балок (аркуш 12)	т	0,01924	
47	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі, L63X5 С245	т	0,0196248	
48	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,996	
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю Kompozit антикорозійною <u>Розділ 3. Прорізи (АБ аркуш 11)</u>	м2	0,996	
50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (передаточне вікно)	м2	0,8	
51	Рама передаточного вікна (рама вікна з силового алюмінієвого профілю)	м2	0,8	
52	Анкер 8x120	шт	7	
53	Герметик-силикон	л	0,136	
54	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,45	
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	28,1448	
56	Блоки віконні металопластикові, профіль (REHAU) Pexau Brillant Desing 5 мм,стеклопакет Seven glass (5 камер)	м2	28,1448	
57	Анкер 8x120	шт	78	
58	Герметик-силикон	л	2,7581904	
59	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,051132	
60	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	14,32	
61	Підвіконня 350 мм з торцевими заглушками Білий Глянець	м	14,32	
62	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,987616	
63	Установлення віконних зливів	м	12,2	
64	Відлив з тонколистової сталі з полімерним покриттям (в= 250 мм)	м	12,6514	
65	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил	кг	3,58314	
66	Саморізи	шт	43	
67	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,31	

1	2	3	4	5
68	Дверний блок Дз-1	шт.		1
69	Анкер 8x120	шт		8
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		2,97
71	Блоки дверні металопластикові, профіль (REHAU) Rexay Brillant Desing	м2		2,97
72	Анкер 8x120	шт		11
73	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л		0,454
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		6,44
75	Блоки дверні металопластикові, профіль (REHAU) Rexay Brillant Desing	м2		6,44
76	Анкер 8x120	шт		17
77	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л		0,86
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		22,8575
79	Блоки дверні металопластикові, профіль (REHAU) Rexay Brillant Desing	м2		22,8575
80	Анкер 8x120	шт		104
81	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л		4,23
82	Установлення і кріплення наличників	м		172,6
83	Наличники пластикові	м		172,6
	<u>Розділ 4. Укоси</u>			
84	Грунтування поверхності стін	м2		25,45
85	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг		3,8175
86	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2		25,45
87	Склосітка	м2		26,7225
88	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		25,45
89	Цементно-піщана штукатурка Ceresit	кг		5748,975
90	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2		25,45
91	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг		5,09
92	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі 300x300	м2		25,7
93	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг		11,53
94	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг		132,34
95	Хрестики для укладання плитки	шт		184
96	Грунтування поверхності стін	м2		7,1
97	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг		1,065
98	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2		7,1
99	Склосітка	м2		7,455
100	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		7,1
101	Цементно-піщана штукатурка Ceresit	кг		241,4
102	Грунтування поверхності стін	м2		7,1
103	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг		1,065
104	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2		7,1
105	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг		1,42
106	Штукатурка декоративна "гладка" Ceresit CT 34	кг		24,14
107	Фарба акрилова латексна Ceresit CT 44 ACRYLIC ELASTIC SPECIAL.	кг		2,698

1	2	3	4	5
108	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	114,5	
109	Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ 29	кг	824,4	
110	Кремнійорганічне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	22,9	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 5. Підлоги</u>	м	58	
112	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	233	
113	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини до 100мм стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	233	
114	Плівка поліетиленова	м2	242,32	
115	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150	кг	44270	
116	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	233	
117	Сетка стальна 5В1-100 ГОСТ 6727-80	м2	256,3	
118	Улаштування демферної стрічки	м2	39,6	
119	Демпферна стрічка 7x150мм	м	264	
120	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	233	
121	Мастика акрілова Izoplast FH Spezial	т	0,326	
122	Грунтівка Izoplast E Nano Power	л	46,6	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	233	
124	Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17	кг	46,6	
125	Плитка керамічна Piatto Gris матова 300x300x9мм.	м2	237,66	
126	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1211,6	
127	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	105,92	
128	Хрестики для укладання плитки	шт	1682	
129	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	130,61	
130	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини до 100мм стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	130,61	
131	Плівка поліетиленова	м2	135,8344	
132	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150	кг	24815,9	
133	Улаштування демферної стрічки	м2	7,95	
134	Демпферна стрічка 7x150мм	м	53	
135	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	130,61	
136	Сетка 3Вр1-150x150	м2	143,671	
137	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	130,61	
138	Мастика акрілова Izoplast FH Spezial	т	0,183	
139	Грунтівка Izoplast E Nano Power	л	26,122	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	130,61	
141	Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17	кг	26,122	
142	Керамогранітна плитка Cersanit Floyd Light 600x600x8мм.	м2	133,22	
143	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12 Pro	кг	848,965	
144	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	53,03	
145	Хрестики для укладання плитки <u>Розділ 6. Оздоблення стелі</u>	шт	554	
146	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	130,61	

1	2	3	4	5
147	Тяга підвісу	шт	104	
148	Підвіс в комплекті	шт	104	
149	Розпірний стельовий анкер 6x40мм	шт	388	
150	Профілі основні направляючі довж.3,7 м	м	124,0795	
151	Профілі поперечні довж. 1,2 м	м	248,159	
152	Профілі поперечні довж. 0,6 м	м	124,0795	
153	Кутик металевий пристінний	м	141,0588	
154	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	124,49	
155	Плити "Армстронг" 600x600 Байкал	м2	130,71	
156	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	293,86	
157	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	44,079	
158	Суша суміш Ceresit CT 29	кг	2938,6	
159	Грунтування поверхності стелі	м2	293,86	
160	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	44,079	
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	293,86	
162	Інтер'єрна матова латекснафарба Ceresit IN 52 SUPER <u>Розділ 7. Опорядження стін</u>	кг	111,6668	
163	Грунтування поверхності стін	м2	96,22	
164	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	14,433	
165	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	96,22	
166	Склосітка	м2	101,031	
167	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	96,22	
168	Цементно-піщана штукатурка Ceresit	кг	2453,61	
169	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	96,22	
170	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	19,244	
171	Штукатурка декоративна "гладка" Ceresit CT 34	кг	327,148	
172	Фарба акрилова латексна Ceresit CT 44 ACRYLIC ELASTIC SPECIAL.	кг	36,5636	
173	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	24,11	
174	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,822	
175	Штукатурка декоративна "гладка" Ceresit CT 34	кг	81,974	
176	Фарба акрилова латексна Ceresit CT 44 ACRYLIC ELASTIC SPECIAL.	кг	9,1618	
177	Грунтування поверхності стін	м2	266,6	
178	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	39,99	
179	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	266,6	
180	Склосітка	м2	279,93	
181	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	266,6	
182	Цементно-піщана штукатурка Ceresit	кг	6798,3	
183	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	266,6	
184	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	53,32	
185	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі 300x300	м2	269,27	
186	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	120,77	
187	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1386,32	

1	2	3	4	5
188	Хрестики для укладання плитки	шт	1925	
189	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	473,08	
190	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	94,616	
191	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі 300x300	м2	477,81	
192	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	214,31	
193	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2460,016	
194	Хрестики для укладання плитки	шт	3416	
195	Ґрунтування поверхності стін	м2	102,37	
196	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,3555	
197	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	28,85	
198	Склосітка	м2	30,2925	
199	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	28,85	
200	Цементно-піщана штукатурка Ceresit	кг	735,675	
201	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	102,37	
202	Гідроізоляція двокомпонентна CERESIT CR 65	кг	409,48	
203	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102,37	
204	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	20,474	
205	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі 300x300	м2	103,39	
206	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	46,37	
207	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	532,324	
208	Хрестики для укладання плитки	шт	739	
209	Ґрунтування поверхності стін (аркуш 7 п.3)	м2	23	
210	Ґрунтовка бактерицидна Ceresit СТ 99	кг	4,6	
211	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	264	
212	Профіль з нержавіючої сталі Rawotex STR10 Розділ 8. Ганок 1	м	277,2	
213	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,72	
214	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,3	
215	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,21	
216	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,21	
217	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,58	
218	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15, W6, F150	м3	0,5887	
219	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	0,77	
220	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15, W6, F150	м3	0,78155	
221	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01468	
222	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09764	
223	Мурування зовнішніх простих стін із силікатної цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,91	
224	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2184	

1	2	3	4	5
225	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	345,8	
226	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00538	
227	Сітка 3Вр1-100x100	м2	5,38	
228	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,38	
229	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,876	
230	Плитки керамічні Grigio ZRXPZ8R 600x600 мм ф. Zeus Ceramika	м2	9,57	
231	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	3,80828	
232	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	60,97	
233	Хрестики для укладання плитки	шт	40	
234	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,42	
235	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,684	
236	Плитки керамічні Grigio ZRXPZ8R 600x600 мм ф. Zeus Ceramika	м2	3,49	
237	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	1,55952	
238	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17,784	
239	Хрестики для укладання плитки	шт	15	
240	Установлення металевих огорож без поручня	м	5,96	
241	Огородження ОГ1	пм	5,96	
242	Монтаж конструкцій люків	т	0,022	
243	Люк ревізійний на вулицю 700x700 мм "СТАНДАРТ"	шт	1	
244	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,03	
245	Драбини металеві приставні	т	0,03	
	<u>Розділ 9. Ганок 2</u>			
246	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,6	
247	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	464	
248	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,96	
249	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,192	
250	Плитки керамічні Grigio ZRXPZ8R 600x600 мм ф. Zeus Ceramika	м2	16,28	
251	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	6,47976	
252	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	103,74	
253	Хрестики для укладання плитки	шт	68	
254	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,24	
255	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,648	
256	Плитки керамічні Grigio ZRXPZ8R 600x600 мм ф. Zeus Ceramika	м2	3,3	
257	Шпарування для швів Mapei Ultracolor Plus	кг	1,47744	
258	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,848	
259	Хрестики для укладання плитки	шт	14	
260	Установлення металевих огорож без поручня	м	2,76	
261	Огородження ОГ2	пм	2,76	
	<u>Розділ 10. Посилення отворів №1 та №2</u>			
262	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,179	
263	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі, L75X6 C245	т	0,1593	
264	Сталь штабова 80x6	т	0,0086	
265	Сталь листова 6мм	т	0,01164	
266	Шпилька М12-6gx250	шт	8	

1	2	3	4	5
267	Гайка М16	кг	0,48	
268	Шайба С12.01	шт	16	
269	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
270	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 11. Влаштування покрівлі у вісях "5-6" та "В-Г"</u>	м2	6	
271	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	7	
272	Розбирання стяжки	м2	0,36	
273	Розбирання шлаку (вирівнюючий шар) - 60 мм;	м2	0,36	
274	Розбирання пінобетону - 200 мм.	м3	0,072	
275	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (платформа під вентилятор)	т	0,05165	
276	Індивідуальні металоконструкції	т	0,05165	
277	Анкер-клин НСА М10х65	шт	8	
278	Закладання вертикальних вирізів легким бетоном	м3	0,11	
279	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	0,1144	
280	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари із захисним шаром з ґравію	м2	10	
281	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару	м2	10	
282	Руберойд наплавляючий	м2	45,8	
283	Дюбель поліпропіленовий 10х85 мм, <u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>  <u>Розділ 1. Електрошафне обладнання</u>	шт	20	
284	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
285	Розподільчий пункт напольного виконання Іn=400А, 1400х600х250мм, ПР11-7124А-54У3	шт	1	
286	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	
287	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
288	Розподільчий пункт напольного виконання Іn=250А, 800х600х250мм, ПР11-3064-31У3	шт	1	
289	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	
290	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
291	Щит навісний розподільчий з мет. дверима 36 модулів ІР30 313х570х120 мм шини РЕ/N та DIN-рейка WRP12-3	шт	1	
292	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	19	
293	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
294	Щит внутрішній розподільчий з мет. дверима 28 модулів ІР40 346 х 442 х 96мм шини РЕ/N та DIN-рейка ECG-28	шт	1	
295	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	18	
296	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
297	Розподільчий щиток навісного встановлення 215х236х102 ІР40 ЕСТ 8РТ (1101000)	шт	1	
298	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Мережа освітлення</u>			
299	Прокладання коробів пластикових	м		60
300	Короб пластиковий 25х16мм	м		60
301	Установлення розподільних коробок	шт		61
302	Коробка розподільча 90х90х52мм зовнішня, e.db.stand. 900.90.90.52	шт		5
303	Коробка установочна, одиночна ф60 e.db.stand.100.d60	шт		26
304	Коробка розподільча ф80 що вбудовується e.db.stand. 108.d80	шт		30
305	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м		130
306	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонці не поширює горіння при прокладці в пучках пер.3х1.5мм2 ВВГнг-LS	м		51,5
307	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, змежею вогнестійкості 30 хвилин 600В. (N)НХН FE180/E30 пер.3х1.5мм2	м		81,6
308	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м		455
309	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м		455
310	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонці не поширює горіння при прокладці в пучках пер.3х1.5мм2 ВВГнг-LS	м		381,1
311	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, змежею вогнестійкості 30 хвилин 600В. (N)НХН FE180/E30 пер.3х1.5мм2	м		86,7
312	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м		455
313	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт		19
314	Вимикач клавішний 10А IP20, білий ASFORA	шт		19
315	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт		8
316	Вимикач двоклавішний, 10А IP20, білий, ASFORA	шт		8
317	Коробка для зовнішнього монтажу вимикачей біла ASFORA	шт		3
318	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт		2
319	Перемикач клавішний, 10А IP20, білий, ASFORA	шт		2
320	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт		46
321	Світильник стельовий накладний LED, IP65, 220В, 20Вт, 600х90х70мм ДПП07В-20-313УХЛ4	шт		31
322	Світильник стельовий накладний LED, IP54, 220В, 40Вт, 1200х90х70мм ДПП07В-40-313УХЛ4	шт		6
323	Світильник стельовий накладний LED, IP54, 220В, 16Вт, ДББ26У-16-104	шт		9
324	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт		19
325	Світильник стельовий накладний LED, IP20, 220В, 35Вт, 595х595х45мм ДПО26В-35-011УХЛ4	шт		17
326	Світлодіодний світильник з датчиком руху LED НПП 12W 4000K MS Овал, 1780920606 "Іскра LED"	шт		2
327	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		8
328	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором 220В, Вихід 8Вт, непостійної дії, CCA1001	шт		8
329	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт		2
330	Реле сутінкове 10А White, ST30290011727, Delux	шт		2

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Групова мережа живлення тех.обладнання</u>			
331	Прокладання коробів металевих	м	72	
332	Лоток перфорований 150x80 горячого цинкування, довжина 3м з кришкою	м	72	
333	Консоль стельова ВВА 3020 ДКС	шт	72	
334	Установлення розподільних коробок	шт	53	
335	Коробка розподільча 90x90x52мм зовнішня, e.db.stand. 900.90.90.52	шт	3	
336	Коробка розподільча ф80 що вбудовується e.db.stand. 108.d80	шт	15	
337	Коробка установочна, одиночна ф60 e.db.stand.100.d60	шт	35	
338	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	477	
339	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	477	
340	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	477	
341	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	70	
342	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	20	
343	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	79	
344	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	м	120	
345	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x4мм2, ВВГнг-LS	м	163,2	
346	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x2,5мм2, ВВГнг-LS	м	26,52	
347	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.3x2,5мм2, ВВГнг-LS	м	316,2	
348	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x50мм2 ВВГнг-LS	м	142,8	
349	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x10мм2 ВВГнг-LS	м	10,2	
350	Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ПВ3	м	40,8	
351	Провід напругою до 380в перерізом 25мм2 ПВ3	м	81,6	
352	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	40	
353	Коробка для зовнішнього монтажу розеток біла, ASFORA	шт	6	
354	Розетка IP20, 16А одномісна з заземленням біла ASFORA	шт	40	
355	Силовий штепсельний роз'єм :стаціонарна розетка 3Р+РЕ+N 16А,380В, IP44, для прихованої установки, ССИ-415	шт	2	
356	Силовий штепсельний роз'єм:переносна вилка 3Р+РЕ+N, 16А,380В, IP44, ССИ-015, PSN02-016-5, "ІЕК"	шт	2	
357	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	19	
358	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19,38	
359	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	16	

1	2	3	4	5
360	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,32	
361	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	5	
362	Металлорукав 32 РЗ-Ц-Х-32 <u>Розділ 4. Мережа живлення вентиляції</u>	м	5	
363	Прокладання коробів металевих	м	9	
364	Лоток перфорований 150x80 горячого цинкування, довжина 3м з кришкою	м	9	
365	Консоль стельова ВВА 3020 ДКС	шт	35	
366	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30	
367	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	30	
368	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	м	150	
369	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	20	
370	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	15	
371	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
372	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x2,5мм2, ВВГнг-LS	м	25,5	
373	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.5x35мм2, ВВГнг-LS	м	173,4	
374	Кабель мідний ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонці не поширюєгоріння при прокладці в пучках пер.3x1,5мм2, ВВГнг-LS	м	20,4	
375	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
376	Вимикач клавішний 10А ІР20, білий ASFORA	шт	1	
377	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
378	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
379	Пакетний перемикач в корпусі , 3р, 32А (0-1), ІР65, 440Ve.industrial.sb.1-0.3.32E.Next <u>Розділ 5. Додаткової системи зрівнювання потенціалів (ДСЗП)</u>	шт	1	
380	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	70	
381	Скоба-тримач полоси 4x25мм з болтом М8x20, сталь горячого цинкування, ND 2312	шт	150	
382	Штаба 4x25мм, сталь горячого цинкування, NC 2254	м	70	
383	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	100	
384	Провід гнучкий, з мідними жилами, в ПВХ ізол. жовто-зеленого кольору, пер.1x6мм2, ПВ-3 <u>Розділ 6. Електрощитова</u>	м	100	
385	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
386	Навантаження сміття вручну	т	2,405	
387	Перевезення сміття до 30 км	т	2,405	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на пусконаладжувальні роботи</u>			
388	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	50	
389	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	50	
390	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м <u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізація</u>	вимір.	1	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
391	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
392	Демонтаж змішувачів	шт	17	
393	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	8	
394	Демонтаж ванн мийних	к-т	8	
395	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
396	Знімання трапів чавунних	шт	4	
397	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	16	
398	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	18	
399	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	
400	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	13	
401	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	29	
402	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 25мм)	шт	-8	
403	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 32мм)	шт	-2	
404	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 50мм)	шт	-12	
405	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 110мм)	шт	7	
406	Навантаження сміття вручну	т	0,30332	
407	Перевезення сміття до 30 км	т	0,30332	
	<u>Розділ 2. Водопровід В1. Гаряче водопостачання Т3</u>			
408	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	175	
409	Трубопровід ПП S3.2/PN16/SDR7.4 діам. 20x2,8 мм, Ekoplastik	м	59,334	
410	Трубопровід Fiber Basalt Plus S3.2/PN28/SDR7.4 діам. 20x2,8 мм	м	97,991	
411	Кран кульовий, муфтовий, з/в, діаметр 15 мм	шт	16	
412	Клапан зворотній, Ду=15мм	шт	5	
413	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм, Ekoplastik	шт	42	
414	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, Ekoplastik	шт	90	
415	Трійник із поліпропілену діам. 20x20x20 мм, Ekoplastik	шт	45	
416	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	35	

1	2	3	4	5
417	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	68	
418	Трубопровід ПП S3.2/PN16/SDR7.4 діам. 25x3,5 мм, Екоplastik	м	63,172	
419	Кран кульовий муфтовий з/в з американкою, діаметр 20 мм	шт	17	
420	Перехід з металевою внутрішньою різьбою 25x3/4", Екоplastik	шт	34	
421	Трійник перехідний діам. 25x20x25 мм, Екоplastik	шт	17	
422	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм, Екоplastik	шт	28	
423	Трійник із поліпропілену діам. 25x25x25 мм, Екоplastik	шт	8	
424	Муфта перехідна діам. 25x20 мм, Екоplastik	шт	9	
425	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	39	
426	Трубопровід ПП S3.2/PN16/SDR7.4 діам. 32x4,4 мм, Екоplastik	м	36,582	
427	Кран кульовий, муфтовий, з/в з американкою, діаметр 25 мм	шт	4	
428	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	
429	Перехід з металевою внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	8	
430	Трійник із поліпропілену діам. 32x32x32 мм	шт	2	
431	Трійник перехідний діам. 32x25x32 мм	шт	6	
432	Муфта перехідна діам. 32x25 мм	шт	4	
433	Хомут із шурупом діам.20 - 32 мм	шт	120	
434	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	112	
435	Трубопровід ПП S3.2/PN16/SDR7.4 діам. 63x8,6 мм	м	105,952	
436	Кран кульовий, муфтовий, з/в з американкою, діаметр 50 мм	шт	2	
437	Перехід з металевою внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	4	
438	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	
439	Трійник із поліпропілену діам. 63x63x63 мм	шт	1	
440	Трійник із поліпропілену діам. 63x32*63 мм	шт	2	
441	Трійник із поліпропілену діам. 63x25*63 мм	шт	1	
442	Муфта перехідна діам. 63x32 мм	шт	1	
443	Хомути з резинкою та гвинтом 8x120 для кріплення труб ф63	шт	94	
444	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм	шт	1	
445	Сідловий відвід 63x63	шт	1	
446	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	394	
447	Ізоляція для труб Термафлекс діам. Ду=20мм, товщиною 9 мм	м	178,85	
448	Ізоляція для труб Термафлекс діам. Ду=25мм, товщиною 9 мм	м	69,496	
449	Ізоляція для труб Термафлекс діам. Ду=32мм, товщиною 9 мм	м	39,858	
450	Ізоляція для труб Термафлекс діам. Ду=63мм, товщиною 9 мм	м	114,464	
451	Клей THERMAFLEX GLUE	л	47,28	
452	Монтажна кліпса THERMACLIPS	шт	1970	
453	Скотч POLYKEN (в рулоні 50м)	рул	8	
454	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	5	
455	Електричний бойлер V 100л	шт	2	
456	Електричний бойлер V 30л	шт	1	

1	2	3	4	5
457	Електричний бойлер V 50л	шт		2
458	Гнучкий шланг для приєднання приладів з накидною гайкою L=0.25-0.40	комп.		82
459	Змішувач для душу настінний з душовою сіткою <u>Розділ 3. Каналізація промислова, КЗ</u>	комплект		2
460	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		46
461	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м		46
462	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт		4
463	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт		30
464	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт		12
465	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт		76
466	Муфта з'єднувальна ПВХ діам. 50 мм	шт		10
467	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт		6
468	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		44
469	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м		32
470	Труба каналізаційна із поліпропілену Ostendorf Skolan db ф110x5,3	м		12
471	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Ostendorf Skolan db	шт		6
472	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм Ostendorf Skolan db	шт		6
473	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт		8
474	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт		2
475	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x50x110 мм Ostendorf Skolan db	шт		4
476	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x110x110 мм Ostendorf Skolan db	шт		8
477	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50x110 мм Ostendorf Skolan db	шт		2
478	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x50x110 мм	шт		12
479	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x110x110 мм	шт		5
480	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x110x110 мм	шт		1
481	Редукція ПВХ 50x110	шт		2
482	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт		10
483	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм Ostendorf Skolan db	шт		1
484	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт		8
485	Кріплення до плити перекриття тр-ду ф110	шт		36
486	Кріплення до плити перекриття тр-ду ф50	шт		38
487	Кріплення підвісне для горизонтальних ділянок трубопроводу ф110	шт		36
488	Кріплення підвісне для горизонтальних ділянок трубопроводу Ф50	шт		38
489	Шпилька оцинкована М8	шт		74
490	Дюбель распорний (анкер забивний М8 стальний)	шт		74

1	2	3	4	5
491	Хомут металевий (болт / гайка) для кріплення труб діаметр 50 мм	шт		38
492	Хомут металевий (болт / гайка) для кріплення труб діаметр 110 мм	шт		36
493	Хомути з шурупами для кріплення труб ф110	шт		3
494	Хомути з шурупами для кріплення труб ф50	шт		4
495	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т		5
496	Трап чавунний з косим випуском ф110	шт		4
497	Трап п/е з косим випуском ф110	шт		1
498	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т		9
499	Трап п/е з косим випуском ф50	шт		9
500	Сифон для мийки кухонної	шт		9
501	Сифон для технологічного обладнання	шт		3
502	Сифон прямоточний 1 1/2' x 40 з розривом струменю з гнучкою трубою 40x40x50 з воронкою	шт		22
<u>Розділ 4. Каналізація побутова К1</u>				
503	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		16
504	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м		16
505	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт		4
506	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт		20
507	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт		9
508	Муфта з'єднувальна ПВХ діам. 50 мм	шт		4
509	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		12
510	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м		12
511	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x110x110 мм	шт		2
512	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110x110 мм	шт		1
513	Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам. 110x50x110 мм	шт		3
514	Хрестовина каналізаційна із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт		1
515	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт		2
516	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт		2
517	Редукція ПВХ 50x110	шт		2
518	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт		2
519	Кріплення до плити перекриття тр-ду ф110	шт		10
520	Кріплення до плити перекриття тр-ду ф50	шт		13
521	Кріплення підвісне для горизонтальних ділянок трубопроводу ф110	шт		10
522	Кріплення підвісне для горизонтальних ділянок трубопроводу Ф50	шт		13
523	Шпилька оцинкована М8	шт		20
524	Дюбель распорний (анкер забивний М8 сталевий)	шт		23
525	Хомут металевий (болт / гайка) для кріплення труб діаметр 50 мм	шт		23
526	Хомут металевий (болт / гайка) для кріплення труб діаметр 110 мм	шт		23
527	Хомути з шурупами для кріплення труб ф110	шт		3
528	Хомути з шурупами для кріплення труб ф50	шт		12
529	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт		1

1	2	3	4	5
530	Клапан повітряний із ПВХ ф110	шт		1
531	Установлення піддонів душових сталевих	к-т		2
532	Установлення змішувачів для душу	шт		2
533	Піддони душові, розмір 800х800 мм	шт		2
534	Сифон для душового піддону	шт		2
535	Сифон для мийки	шт		3
536	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		1
537	Унітаз "Компакт" в комплекті зі бачком	шт		1
538	Приєднання до унітазу 45" Ф110	шт		1
539	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т		4
540	Трап п/е з косим випуском ф50	шт		4
	<u>Розділ 5. Монтаж обладнання</u>			
541	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т <u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляція та опалення</u>	шт		3
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
542	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт		8
543	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м		25
544	Навантаження сміття вручну	т	0,016	
545	Перевезення сміття до 30 км	т	0,016	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
546	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,05	
547	Радіатор біметалевий 10-ти секційний, h500 (JL STANDART 500/100 10 секцій (20699912))	шт		13
548	Установлення кранів повітряних	комплект		28
549	Кран типа "Маєвського"	шт		28
550	Пробка для радіатора	шт		22
551	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		36
552	Трубопровід із поліпропіленової труби ЕКОPLASTIK STABI ПН 20, с фитингами та кріпленням діам.20x2,8 (з фітінгами та кріпленням)	м	32,364	
553	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт		12
554	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт		18
555	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт		36
556	Кран "американка" Ф 1/2"	шт		36
557	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		42
558	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт		18
559	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт		20
560	Труби поліпропіленові ЕКОPLASTIK STABI ПН 20, с фитингами та кріпленням діам.25x2,8 (з фітінгами та кріпленням)	м	39,018	
	<u>Розділ 3. П-1</u>			
561	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера		1
562	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт		1
563	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати		6

1	2	3	4	5
564	Решітка металева 1-Р-25-35 300х150h	шт		6
565	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати		1
566	Решітка металева Н-35-45 1200х600h	шт		1
567	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		3,04
568	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		5,11
569	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		7,58
570	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		1,64
571	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		3,48
572	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		11,36
573	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		10,67
574	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		2
575	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		43,53
576	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		19,06
	<u>Розділ 4. В2 - Витяжна система вентиляції</u>			
577	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт		1
578	Вентилятор радіальний ВЦ 14-46 №4, ЛВ 0 гр. N=2, 20кВт, n=930об/мин у комплекті з віброізоляторами, та гнучкими вставками	шт		1
579	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		18,48
580	Дросель-клапан Д160, ДК 160	шт		7
581	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		6,33
582	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		6,41
583	Дросель-клапан Д250, ДК 250	шт		1
584	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		1,41
585	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		4,54
586	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		13,2
587	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		14,4
588	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		39,14

1	2	3	4	5
589	Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм <u>Розділ 5. ВС -1 Витяжна система вентиляції</u>	м2	33,35	
590	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
591	Вентилятор каналний радіальний U=230В, N=0,2кВт, I=1,39А, n=2360об/мин, RV 160 L	шт	1	
592	Установлення анемостатів з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	5	
593	Анемостат А160 ВРФ	шт	5	
594	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1508	
595	Гнучка вставка кругла діам. 160	шт	2	
596	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,236	
597	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20,88	
598	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	18	
599	Мінеральна вата, фольгований мат ламельний Lamrock, 9000x1000x50 мм	м2	19,8	
600	Цвях для теплоізоляції з притисною пластиною (Бельгія) 2. 1/2" (63мм)	шт	35	
601	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготівленням покриття	м2	18	
602	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	21,96	
603	Сталь для кріплення повітропроводів. <u>Розділ 6. Інші елементи систем</u>	кг	265	
604	Стрічка липка фольгована ширина 50мм, Спліт-сервіс	м	2025	
605	Шпилька М8х1м (за 1м)	шт	180	
606	Перфорована стрічка 18	м	625	
607	Z-подібна підвіска з гумкою	шт	180	
608	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	шт	750	
609	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	шт	850	
610	Дюбель латунний ТМ М8/10х25	шт	600	
611	Профіль фланцевий 20 (0,55)	м	950	
612	Куттик монтажний 20	шт	800	
613	Зажим монтажний з болтом	шт	90	
614	Стрічка ущільнювальна 5мм*10мм*, Спліт-сервіс	м	1500	
615	Хомут вентиляційний BIS Aero для Д=100 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж технологічного обладнання</u>	шт	20	
616	Монтаж печі для випікання м'ясних хлібів, буженини, продуктивність 110 кг/год (Піч пароконвекційна)	шт	2	
617	Монтаж шафи теплової крізної (Мультифункціональний тепловий прилад)	шт	1	
618	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
619	Монтаж котломийної машини	шт	1	
620	Монтаж стола завантаження та вивантаження	шт	2	
621	Монтаж фільтра	шт	1	
622	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	
623	Монтаж плити електричної	шт	2	
624	Монтаж м'ясорубки	шт	1	
625	Монтаж машини тістомісильної, число колівань місильного важеля 26,9 об/хв	шт	1	
626	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1	

1	2	3	4	5
627	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт		1
628	Монтаж прилавка-вітрини (Нейтральний прилавок, Прилавок-помічник)	шт		2
629	Монтаж прилавка холодильного	шт		1
630	Установлення ванн мийних	к-т		13
631	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (Рукомийник)	к-т		9
632	Установлення душуючого пристрою	шт		5
633	Установлення диспенсер для паперових рушників	шт		11
634	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	11,44	
635	Установлення рушникосушарки	шт		3
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на придбання технологічного устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Технологічне обладнання</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж системи пожежної сигналізації</u>			
636	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	промен		16
637	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт		1
638	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт		2
639	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт		11
640	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт		11
641	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт		3
642	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт		1
643	Світильник аварійного освітлення	шт		1
644	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		1
645	Установлення розподільних коробок	шт		1
646	Коробка з'єднувальна КМС-2-12	шт		1
647	Прокладання коробів пластикових	м		210
648	Канал кабельний ПВХ 40x40 мм	м		60,6
649	Канал кабельний ПВХ 25x25 мм	м		45,45
650	Канал кабельний ПВХ 20x10 мм	м		106,05
651	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		52
652	Труба гофрована ПВХ діам. 16/11 мм	м		52,52
653	Тримач труби 16 мм, CFF132	шт		105
654	Хомут кабельний 3x150	шт		100
655	Дюбель 6x40 мм з шурупом швидкого монтажу (100 шт. /уп.)	шт		1100
656	Установлення резисторів	кінц.		50
657	Резистор 470 Ом	шт		25
658	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м		635
659	Провід зв'язку і сигналізації з мідними жилами діам. 0.5 мм, ПСВВнг 4x0,5	м	540,75	
660	Кабель силовий вогнестійкий (30хв), безгалогенний, 3-жильний діам. жили 1.5 мм, КОРкНс FRHF FE180/Ек30 3x1,5	м		56,65

1	2	3	4	5
661	Кабель зв'язку і сигналізації вогнестійкий (30 хв.) безгалогенний, 2-жильний, діам. жили 0.8 мм, ПСРкН FRHF FE180/Ек30, 2х0,5	м	56,65	
662	Монтаж приладу оповіщення	шт	2	
663	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	
664	Установлення розподільних коробок	шт	1	
665	Коробка вогнестійка комутаційна Крома, К2/4	шт	1	
666	Прокладання коробів пластикових	м	60	
667	Канал кабельний ПВХ 20х10 мм	м	60,6	
668	Дюбель 6х40 мм з шурупом швидкого монтажу (100 шт. /уп.)	шт	500	
669	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	
670	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	4	
671	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	345	
672	Кабель зв'язку і сигналізації вогнестійкий (30 хв.) безгалогенний, 2-жильний, діам. жили 0.8 мм, ПСРкН FRHF FE180/Ек30, 2х0,8	м	216,3	
673	Кабель зв'язку і сигналізації вогнестійкий (30 хв.) безгалогенний, 2-жильний, діам. жили 0.8 мм, ПСРкН FRHF FE180/Ек30, 2х0,5 <u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації</u>	м	139,05	
674	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (ППКП "Тірас-16.128П")	шт	1	
675	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф (ППКП "Тірас-16.128П")	шт	15	
676	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Замір опору ізоляції електричних ланцюгів управління систем ГПТ, димовиводу <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішню каналізацію</u>	шт	25	
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
677	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	13	
678	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,78	
679	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
680	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,71864	
681	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 2. Трубопровід</u>	т	1,71864	
682	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	м короб	1,6	
683	Швелер сталевий гарячекатаний 180 П	т	0,01626	
684	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	16	
685	Труба каналізаційна НПВХ SDR33 (SN4) діам.110 х3,4	м	16,16	
686	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	5	
687	Патрубок ПВХ ф110 з розтрубом: L=400мм	шт	1	
688	Патрубок ПВХ ф110 з розтрубом: L=500мм	шт	2	
689	Заглушка ПВХ ф110	шт	2	

1	2	3	4	5
690	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	шт	2	
691	Трійник прямий ПВХ ф110х110х110	шт	2	
692	Укладання плит переkritтя каналів площею до 0,5 м2 (раніше демонтованих)	шт	13	
	<u>Розділ 3. Колодязі</u>			
693	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,87	
694	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	3	
695	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	
696	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	
697	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	
698	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
699	Скоби ходові	кг	7,38	
700	Гідроізоляція стін, фундаментів гідроізоляцією МІЛЕНІУМ з в 2 шари	м2	16,25	
701	Гідроізоляція МІЛЕНІУМ	кг	39	
702	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	18,96	
703	Ґрунтовка бітумна	т	0,0152	
704	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм	м3	0,02	
705	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	3	
706	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	3	
707	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-3	
708	Установлення хомутів	т	0,00063	
709	Хомут металевий Ду=110 у комплекті (резин. прокладки, болти, дюбель)	шт	3	
710	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
711	Гільза Ф176х2	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
712	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	7,655	
713	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	м3	7,655	
714	Розбирання бортових каменів	м	17	
715	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	17,4	
716	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	22	
717	Перевезення ґрунту до 30 км	т	38,5	
718	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,3	
719	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	17,4	
720	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	17,4	
721	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	26,10275	
722	Перевезення сміття до 30 км	т	26,10275	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Влаштування покриття</u>			
			17	
723	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м		17
724	Каміні бортові, БР100.20.8	м		73,85
725	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2		73,85
726	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати и до/з норми 27-17-3 /до товщ. 20см/	м2		73,85
727	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2		73,85
728	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до товщ.6см)	м2		73,85
729	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1	т		10,45716
730	Розливання в'язучих матеріалів	т		0,022155
731	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т		0,022155
732	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	м2		73,85
733	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т		7,0896

Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в будівлі закладу освіти Запорізької гімназії №98 Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1А". Коригування 2

**Устаткування**

1	Комплект автоматики у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
2	Автоматичний вимикач диференціального струму С20 30мА KZS-2М АС С20/0.03 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	12 12
3	Розподільчий блок 160А EDBM-1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	6 6
4	Вимикач навантаження Ір=40А, 3 пол SV 340 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
5	Вимикач навантаження Ір=40А, 3 пол, кат.С SV340 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
6	Вимикач навантаження Ір=25А, 1 пол SV 125 (002423122) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
7	Електромагнітний пускач 3ф 9А у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
8	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р (10А) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
9	Автоматичний вимикач Ір=6А, 1пол, кат.В, Etimat 6 1р В6 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	11 11
10	Вимикач на DIN-рейку на три положення, 3р, 63Аe.is3.pro.3.63р, 008015, E.Next у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
11	Автоматичний вимикач Ір=6А, 3пол, кат.С Etimat6 3р С6 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	2 2
12	Автоматичний вимикач EB2S 250/3LA 250, 4671888 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
13	Автоматичний вимикач Ір=20А, 1 пол, кат.С Etimat 6 1р С20 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	3 3
14	Роз'єднувач ED2 400/3 (4671274) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
15	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 80 (4671808) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
16	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 50 (4671806) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
17	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 32	шт	2

	(4671804) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
18	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 25 (4671803) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6
19	Роз'єднувач ED2 250/3 (4671273) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
20	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 63 (4671807) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	2 2
21	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 16 (4671801) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
22	Автоматичний вимикач EB2S 160/1LF 16 (4671001) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
23	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 6 1p B 6A (6 kA) 2111512 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	3 3
24	Автоматичний вимикач EB2S 250/3LA 200 (4671887) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
25	Незалежний розчеплювач AC200-240В, DA2 125-1000AF AC 200-240V у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
26	Зонт острівний, припливно-витяжний, габ. розм. 2000x1200x300 мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	2 2
27	Зонт витяжний пристінний, габ.розм. 1000x1000x300мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	3 3
28	Зонт витяжний пристінний, габ.розм. 1900x1000x300 мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
29	Зонт пристінний, припливно-витяжний, габ. розм. 1177x1213x300 мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	2 2
30	Модуль ВКС-20-2-МТ(П) з механічним пуском та виходом під пневмозапуск [ВКС-20-2-МТ(П)] (в комплекті з комплектуючими фітингами та насадками) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
31	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском (в комплекті з комплектуючими фітингами та насадками) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
32	Модуль ВКС-10-1-П з пневматичним пуском (в комплекті з комплектуючими фітингами та насадками)	шт	1

	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
33	Батарея акумуляторна AGM 12 В 9 Аг	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
34	Батарея акумуляторна AGM 12 В 18 Аг	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
35	Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128зон. ВПК в комплекті., Тірас-16.128П	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
36	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4
37	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11
38	GSM (GPRS) комунікатор МЦА-GSM	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
39	Виносний модуль розширення на 8 реле, M-OUT8R	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
40	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
41	Оповіщувач світловий, ОС-1 «Вихід»	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4
42	Світильник аварійного освітлення акумуляторний, DELUX REL-501 LED	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
43	Гучномовець настінний 6 (10) Вт 91 дБ, Т-601	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
44	Гучномовець настінний 1,5/3 Вт 89 дБ, Т-103Е	шт	11
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11
45	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
46	Сповіщувач пожежний тепловий FT-A1S	шт	3
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
47	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ - 2	шт	10
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10
48	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення 2 зони, 240 Вт, 100 В, ІТС VA 2240WM	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
49	Блок керування інформацією, ІТС WA-22	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
50	Установка припливна Модель: GreenStar8 комплектація згідно з ТКП-58586 від 07_04_2025ТКП-58586 від	шт	1

	07_04_2025Aerostar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
51	Піч пароконвекційна на 20 рівнів бойлерного типу: P= кВт/380В, габ.розм. 913x877x1807мм, Rational ICP20-1/1E CF1ERRA, CF1ERRA .0001250	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
52	Шафа холодильна однодверна 700 л, габ. розм. 700x810x2090мм, Samaref PF 700P TN	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
53	Шафа холодильна дводверна 1400 л, V=1400 л, P=0,433 кВт/220В, габ. розм. 1435x810x2090мм, Samaref PF 1400P TN	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
54	Шафа морозильна однодверна 700 л, габ. розм. 700x810x2090мм, Samaref PF 700P BT	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
55	Котломийна машина фронтального типу, P=10,8 кВт/380В, 675x841x2014 мм, Elframo LP 61 VE, Elframo	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
56	Система очищення води Ecosoft FU 1054CI, ECOSOFT	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
57	Ваги електронні, Axis, BDU15-0203-A	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
58	Ваги електронні підлогові, Axis, BDU150C	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
59	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером на 33 л, Fimar, HYD25SBM (+ Механічний таймер для моделей HYD 12 / 18 / 25 / 38 / 50)	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
60	Картопличистка із вбудованим таймером 25 кг, PPF25 (230В), (в комплекті з євність для збору відходів, душ до картопличистки), Fimar	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
61	М'ясорубка електрична з вентиляльованим двигуном 300 кг/год., TC 22 Colorado + Total Unger, Sirman	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
62	Robot Coupe Комплект з 5 дисків 1961 Robot Coupe 1961	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
63	Robot Coupe Комплект для картопляного пюре 3 мм 28207	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
64	Robot Coupe Комплект для очистки решіток 39881	шт	1

	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
65	Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі, Stellar	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
66	Марміт для перших страв( елемент роздаткової лінії), P=0,9 кВт/220В, габ. розм. 1200x700(1000)x900(1300)мм, Stellar	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
67	Марміт для других страв( елемент роздаткової лінії), P=3,0 кВт/380В, габ. розм. 500x700(1000)x900(1300)мм, Stellar	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
68	Прилавок-вітрина холодильний (елемент роздаткової лінії), P=6,0кВт/380В, габ.розм. 500x700x900мм, Stellar	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
69	Нейтральний прилавок (елемент роздаткової лінії), габ. розм. 1200x600x900м, Stellar	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
70	Корзина для смаження GN 1 1 згідно з ДСТУ EN 631 -1, Rational	шт	20
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20
71	Прилавок-помічник (елемент роздаткової лінії), габ. розм.600x642x900м, Stellar	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
72	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60,Rational GN 1/1 h60 6014,1106	шт	36
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	36
73	Перфорована ємність GN 1/1 h55 з нержавіючої сталі Rational GN 1/1 h55 6015, 1165	шт	20
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20
74	Rational Деко для жарки та випікання не перфоровані 1/1 GN Rational GN 1/1 h55 6013.1103	шт	40
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40
75	Деко для випікання з вісьма круглими ємностями GN 1/1 Rational GN 1/1 60.71.157	шт	20
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20
76	Гастроємність GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 20 мм., Rieber	шт	40
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40
77	Гастроємність GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 65 мм., Rieber	шт	40
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40
78	Гастроємність GN 1/2 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 65 мм., Rieber	шт	20
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20

79	Кришка для гастроємності GN 1/2 - згідно з ДСТУ EN 631-1, Rieber	шт	20
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20
80	Гастроємність GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 100 мм	шт	234
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	234
81	Гастроємність GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 150 мм., Rieber	шт	118
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	118
82	Кришка для гастроємності GN 1/1 — згідно з ДСТУ EN 631-1, Rieber	шт	12
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12
83	Візок для використання в пароконвекційній печі на 20 рівнів під гастроємності GN 1/1 Rational 60.21.331	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
84	Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи, Stellar	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
85	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу Rational 56.01.535,	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
86	Таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі Rational 56.00.562	шт	4
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
87	Миючий засіб для столового посуду. Об'єм: 25 кг/18л, рідкий Winterhalter F 8400	шт	8
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8
88	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду. Об'єм: 10 л, Winterhalter B 100 N	шт	11
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	11
89	Миючий засіб для котломийної машини. Об'єм: 25 л, рідкий миючий Winterhalter Миючий засіб F 865 Plus 25кг	шт	9
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9
90	Термобокс для других страв для GN1 1 згідно з ДСТУ EN 631-1, Rieber	шт	68
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	68
91	Герметична кришка GN1/1 — згідно з ДСТУ EN 631-1, Rieber	шт	356
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	356
92	Гастроємність GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 заввишки 200 мм., Rieber	шт	12
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12
93	Збірник конденсату	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
94	Мультифункціональний тепловий прилад	шт	1

	100 літрів. iVario Pro L (в комплекті з аксесуарами) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
95	Мультифункціональний тепловий прилад 150 літрів. iVario Pro XL (в комплекті з аксесуарами) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
96	Плита електрична на 4 конфорки, RM Gastro SPL 780 E у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
97	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом та касетами для миття розміром 500мм x 500 мм., CE 24F VE, Elframo у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
98	Модуль попередньої мийки для посудомийної машини, Стелар у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
99	Стіл приставний розвантажувальний для посудомийної машини купольного типу, Стелар у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
100	Корзина для миття столових приборів 500x500 мм, Stalgast у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
101	Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів, Robot Coupe, CL50 арт 24440 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
102	Візок із нержавійної сталі під гастроємності GN 1/1 згідно з ДСТУ EN 631-1 на 18 рівнів, двоярядний. Стелар у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
103	Стерилізатор для ножів, UV 16W, Sirman у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	1 1
104	Стіл з нержавійної сталі з бортом та отвором для збирання відходів, габ. розм. 600x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
105	Стіл з нержавійної сталі з бортом та отвором для збирання відходів, габ. розм. 1000x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
106	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями, габ. розм. 600x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
107	Стіл з нержавійної сталі з бортом та мийною ванною, правою, одна полиця, габ. розм. 1700x700x850, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5

108	Стіл з нержавійної сталі з бортом та мийною ванною, лівою, одна полиця, габ. розм. 1700x600x850, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
109	Стіл з нержавійної сталі з бортом без полиці, габ. розм. 600x700x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	5 5
110	Стіл з нержавійної сталі з бортом з однією полицею, габ.розм. 800x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	1 1
111	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями габ. розм. 1000x700x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	1 1
112	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями, габ. розм. 1300x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	3 3
113	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями, габ. розм. 1600x700x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	4 4
114	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями, габ. розм. 2000x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	2 2
115	Стіл з нержавійної сталі з бортом та двома полицями, габ. розм. 700x800x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	1 1
116	Ванна мийна з нержавійної сталі 1 секція, з бортом, габ. розм. 500x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	3 3
117	Ванна мийна з нержавійної сталі 2 секції з бортом, габ. розм. 1000x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	2 2
118	Ванна мийна з нержавійної сталі 3 секції з бортом, габ. розм. 1400x700x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
119	Ванна мийна з нержавійної сталі 3 секції з бортом, габ. розм. 1400x600x850мм, Stellar у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	1 1
120	Рушникосушарка, Laris у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	3 3
121	Диспенсер для паперових рушників у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	11 11
122	Рукомийник з краном і колінним управлінням, габ. розм. 400x315x470 мм, Monolith у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт	9 9
123	Урна для сміття з педаллю 20 л у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	11 11
124	Бак для харчових відходів	шт	8

	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8
125	Рукомийник з краном і колінним управлінням, Monolith	шт	3
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
126	Змішувач звичайний, Monolith	шт	16
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	16
127	Змішувач з душем Basic, Monolith	шт	5
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5
128	Шафа для одягу 250x2x500x1800 мм, фарбована, УХЛ Маш	шт	3
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3
129	Шафа господарська на чотири полиці, 600x600x1800мм. Усі елементи виготовляють виключно з харчової нержавійної сталі марки 08X18H10 (AISI 304), ШФП-2ДР-4М 600x60, КИЙ-В	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
130	Шафа для хліба на чотири хлібні лотка, 600x600x1800мм. Усі елементи виготовляють виключно з харчової нержавійної сталі марки 08X18H10 (AISI 304), ШФХ-2ДР-4Д 600x60, КИЙ-В	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
131	Підтоварник з нержавійної сталі, габ. розм. 1000x500x230мм	шт	10
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10
132	Стелаж з нержавійної сталі 4-рівневий габ. розм. 1000x500x1800мм, Stellar	шт	9
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9
133	Стелаж з нержавійної сталі 3-рівневий габ. розм. 1000x500x1800мм, Stellar	шт	9
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9
134	Полиця настінна з нержавійної сталі, габ. розм. 1500x300x3000мм, Stellar	шт	9
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9
135	Стелаж-сушка СтСН-4-1000x400x1650-пр1, 2 тарілки+2 стакани, Stellar	шт	6
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6
136	Стіл для їдальні 4 місний, остова група №4-6, габ.розм. 1200x700x640-760мм	шт	19
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	19
137	Стіл для їдальні 6 місний, остова група №4-6, габ.розм. 1600x700x640-760мм	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
138	Стілець з пластиковим моноблоком	шт	82
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	82

Примітка:

\* Усі матеріали та комплектуючі зазначені у технічному завданні з посиланням на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасник, в такому випадку, може запропонувати еквівалент матеріалів та комплектуючих, що мають таке посилання.

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТИЗА МБК"

ЄДРПОУ 39292946 м. Київ, проспект Соборності, 15/17

7509615@ukr.net +38(050)-842-91-74



Документ створено  
в Єдиній державній електронній  
системі у сфері будівництва.

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Маркова Марія Андріївна

(Заступник генерального директора)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

05 лютого 2026 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:5758-3383-2751-2248

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 54486 від 05 лютого 2026

## ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за РП

(стадія проектування)

"Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в будівлі закладу освіти Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою : м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади,13а". Коригування

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:5751-3052-2629-1066

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:3583-0176-6267-8254

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (37573094), Юридична особа -  
Ініціатор УКРАЇНА, Запорізька обл., Запорізький район, Запорізька територіальна громада, м.  
Запоріжжя (станом на 01.01.2021), вулиця Незалежної України , б. 39-Б  
(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

Запорізька обл., Запорізький район, Запорізька територіальна громада, м. Запоріжжя (станом на 01.01.2021), вулиця Героїв 93-ї бригади, 13А

Генеральний проектувальник проектної документації Юридична особа ТОВ "НАСТРОЙ"  
(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ТОВ "НАСТРОЙ"  
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 29 січня 2026 року складала 42242.384 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 13609.939 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 20270.424 тис. грн.

інші витрати – 8362.021 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 469.15198 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 469.15198 тис. грн.

**Примітка 1.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної частини проектної документації та зняття зауваг встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектною документацією на будівництво, розроблено згідно з вимогами Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 05 лютого 2026 року складає 40939.23 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 13167.085 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 19646.31 тис. грн.

інші витрати – 8125.835 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 469.15198 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 469.15198 тис. грн.

**Примітка 2.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Заступник генерального директора

Маркова Марія Андріївна

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

Головний експерт проекту

СЛИНЬКО РАЇСА ПЕТРІВНА

*Підпис*

*Ініціал, прізвище*

Скан-копія кошторисної вартості до подачі на експертизу (додаток)

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.4)

- 1 -

75\_КД\_ЗКР

**Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в будівлі закладу освіти Запорізького багатoproфільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13а. Коригування**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

11870-2025 - ЗК

Том 7

2026 р.